

**Lucrări de reparații a Clinicii
veterinare *PrimVetFarm* din
cadrul Colegiul de Medicină
Veterinară și Medicină
Veterinară și Economie Agrară
din Brătușeni**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Lucrări de reparații (Oficiile Clinicii Veterinare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Oficiu nr.1		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in câmp continuu sau plăci mozaicate	m2	11,880
2	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	2,070
3	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,530
4	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgâriata pentru asigurarea aderenței, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	11,880
5	RpCU05G	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 - 50 cm grosime	buc	1,000
6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, având diametrul de 100 mm Material mărunț (nisip, apa etc)=1,020	buc	1,000
7	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm	m	4,000
8	SB09C	Piesa de legătura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
9	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale mărunte (cârpe)=1,010	m2	11,880
10	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material mărunț (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
11	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale, având diametrul de 1/2" Material mărunț (cânepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2	11,880
13	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) Materiale mărunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED Materiale mărunte (banda izolație., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
15	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normala, impermeabile sau etanșe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
16	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m2	30,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	16,200
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	16,200
19	RpCR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea , la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	16,200
20	CI08C3	Placaj din gresie portelanată smălțuită, nesmălțuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafață până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pastă de mortar adeziv pentru montarea	m2	13,800

1	2	3	4	5
		placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen Material mărunt (cârpe de șters, coloranți, etc.)=1,020		
		1.2. Oficiu nr.2		
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in câmp continuu sau plăci mozaicate	m2	13,860
22	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	2,530
23	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,530
24	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgâriată pentru asigurarea aderenței, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	13,860
25	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm Materiale mărunte (cârpe)=1,010	m2	13,860
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,860
27	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
28	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) Materiale mărunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000
29	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000
30	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2	29,000
31	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	29,000
32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	29,000

1	2	3	4	5
33	RpCR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	29,000
34	CI08C3	Placaj din gresie porțelanată smălțuită, nesmălțuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pastă de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executată în culori și formate diferite montate în desen Material mărunț (cirpe de șters, coloranți, etc.)=1,020	m2	13,860
		1.3. Oficiu nr 3		
35	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în câmp continuu sau plăci mozaicate	m2	41,000
36	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	2,760
37	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,760
38	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgâriată pentru asigurarea aderenței, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	41,000
39	RpCU05G	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 - 50 cm grosime	buc	1,000
40	SB24E	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 100 mm Material mărunț (nisip, apa etc.)=1,020	buc	1,000
41	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm Materiale mărunte (cârpe)=1,010	m2	41,000
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,000
43	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	4,000
44	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
45	CF54B	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2	65,800
46	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	65,800
47	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	65,800
48	RpCR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea , la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	65,800
49	CI08C3	Placaj din gresie porțelanata smălțuită, nesmălțuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata în culori și formate diferite montate în desen Material mărunț (cârpe de șters, coloranți, etc)=1,020	m2	2,200
		1.4. Oficiu nr.4		
50	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	2,070
51	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,070
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,230
53	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) Materiale mărunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	30,000
54	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	4,000
55	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
56	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2	40,000
57	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	40,000
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	40,000
59	RpCR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea , la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	40,000
60	CI08C3	Placaj din gresie porțelanată smălțuită, nesmălțuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executată în culori și formate diferite montate în desen Material mărunț (cârpe de șters, coloranți, etc)=1,020	m2	4,000
61	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperi mai mare de 16 mp Materiale mărunte (cuie)=1,010	m2	26,230

Întocmit Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

Director, Dolișcinski Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)